

3. SPETSIFIKATSIOON

3.1 Valgustuse osa

NIMETUS	MARK	MÄRKUSED	KOKKU	MÜ	
Projekteeritud seadmed					
VALGUSTID					
Tänavavalgusti	MicroMartin 16LEDs MRUE 055 740 L22 A016 CSN DG1_O60_Bin-M_TH, 55W, 6867 lm, 4000K		6	tk	valgusti tellitakse koos toitekaabliga L=12m
Tänavavalgusti	MicroMartin 16LEDs MRUE 045 740 L04 A016 CSN DG1_O60_Bin-M_TH, 45W, 6270 lm, 4000K		8	tk	valgusti tellitakse koos toitekaabliga L=12m
Tänavavalgusti	MicroMartin 8LEDs MRU 014 740 L22 A008 CSN DG1_O40_Bin-N6_TH, 14W, 1584 lm, 4000K		5	tk	valgusti tellitakse koos toitekaabliga L=7m
Ülekäigurajavalgusti	Micro Martin, 16LEDs MRUE 045 757 L11 A016 CSN DG1 45W, 6595 lm, 5700K		2	tk	valgusti tellitakse koos toitekaabliga L=7m
Liikumissensor	Comlight Eagle Eye		19	ko mpl	
KAABLID					
Maakaabel, 1kV	AXPK4G25		793	m	
Kaabli otsamuhv termokahanev	Kaablile AXPK4G25		42	tk	
MASTID					
Kuum tsingitud koonilised metallmastid	H=10m (valgusti kõrgus)		14	tk	
Kuum tsingitud koonilised metallmastid	H=6m (valgusti kõrgus)		7	tk	
Ühepoolsed konsoolid (P-konsool, koos tihendiga)	L=1,0m		14	tk	
Klemmi ja postikaitsekomplekt koos sularitega 6A	SV 15.06 (Ensto)		21	tk	
Kaitselüliti	3x1x10A(B)		6	tk	
Posti vundamendid (koos tihendiga)	RBJ-5		14	tk	

Posti vundamendid (koos tihendiga)	RBJ-4,5		7	tk	
TARVIKUD					
PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	75x6000 750N		120	m	
PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	75x6000 450N		551	m	
Poolitatav PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	160x6000 A-klass		39	m	vajadusel
Kaabli märkelint varuga 5%			705	m	
MP kaablikinnitused mastile (distantснаel)			2	ko mpl	
Kaablikaitsekarbik	L=2,8m, 25 mm ² MP kaablile		2	ko mpl	
MP õhuliini ühendusklemm	Ühendusklemm, kaitsekate		8	tk	
MAANDUSED					
Maandusjuht	Cu 25		806	m	
Maanduskomplekt, püstelektroodi L=5m	FS11, FS21, 4xFS31		7	ko mp	
<i>*Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada samaväärsetega.</i>					
<i>**Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda</i>					

Demontaazi mahud

NIMETUS	MARK	MÄRKUSED	KOKKU	MÜ	
Tänavavalgustuse õhuliini demontaaz		utiliseerida	532	m	
Masti demontaaz koos valgustiga		utiliseerida	15	tk	

3.2 ELV kaablite ja masti ümbertõstmine

NIMETUS	MARK	MÄRKUSED	KOKKU	MÜ	
Projekteeritud seadmed					
MASTID					
Mast	Puitmast tanalithimmutusega + mastitipu kate, klass 3, L=10m		1	tk	vajadusel
Tugi	Tugi tanalithimmutusega		1	tk	vajadusel
Maanduskomplekt mastile (kordusmaandus)	Isoleeritud maandusjuhe, maanduslatid, ühendusklemmid, maanduselektroodid, maandusjuht, kaitsekate		1	ko mpl	

MP kaablikinnitused mastile (distantssnael)			1	ko mpl	
MP õhuliini ühendusklemm	Ühendusklemm, kaitsekate		4	tk	
Kaablikaitsekarbik	L=2,8m, 25 mm ² MP kaablile		1	ko mpl	
KAABLID					
Maakaabel, 1kV	AXPK4G25		53	m	
Maakaabel, 1kV	AXPK4G16		12	m	
Maakaabel 20kV	AHXAMK-W-3x120+35Cu		111	m	vajadusel
Kaabli otsamuhv termokahanev	Kaablile AXPK4G25		2	tk	
Kaabli otsamuhv termokahanev	Kaablile AXPK4G16		1	tk	
Jätkumuhv	Kaablile AXPK4G16		1	tk	
Jätkumuhv	Kaablile AHXAMK-W-3x120+35Cu		2	tk	vajadusel
TARVIKUD					
PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	75x6000 B-klass		45	m	
PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	160x6000 A-klass		6	m	vajadusel
PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega)	160x6000 B-klass		97	m	vajadusel
Kaabli märkelint varuga 5%			109	m	
*Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada samaväärsetega.					
**Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda					