

4. TÖÖDE MAHUD

4.1 Valgustus

Tööde mahud	Kokku	
Välisvalgustusmastide paigaldus koos tänavavalgustiga (10m koonilised kuumtsink metallmastid)	14	tk
Välisvalgustusmastide paigaldus koos tänavavalgustiga (6m koonilised kuumtsink metallmastid)	5	
Välisvalgustusmastide paigaldus koos ülekäigurajavalgustiga (6m koonilised kuumtsink metallmastid)	2	tk
Mastidesisesed tähistused	21	tk
Valgusti ümbertõstmine	1	tk
0,4kV maakaabli paigaldamine torus (75mm) (trass)	671	m
Maanduskomplekti püstelektroodiga paigaldus	7	tk
Maandustakistuse kontrollmöödistusi	7	op
Maandusjuhi paigaldus valgustuskaabliga ühte kaevikusse (laimaanduse ehitus)	806	m
Kaablikaevise rajamine	671	jm
Kontrollmöötmiste teostamine	1	töö
Teostusmöödistus	1	töö
Teostusdokumentatsiooni koostamine	1	töö
Masti demontaaž koos valgustiga	15	tk
Õhuliini demontaaž	532	m
Elektrilevi kaabli lahti kaevamine ja kaitsmine poolitatava toruga, vajadusel	39	m
Tööde mahud ei sisalda montaažimahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist.		

4.2 Elektrilevi liinid

Tööde mahud	Kokku	
KP kaabli ümberpaigaldamine uue trassile	103	m
MP kaabli ümberpaigaldamine uue trassile	54	m
KP jätkumuhvi paigaldamine (vajadusel)	2	tk
MP jätkumuhvi paigaldamine	1	tk
MP õhuliini masti ümbertõstmine, masti ja toe vahetamisega	1	tk
Liitumiskilbi (kinnitusega mastil) ümbertõstmine	1	tk
Masti ja kilbi maanduse paigaldus	1	tk
Tööde mahud ei sisalda montaažimahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist.		