POS.	NIMETUS	VÕIMSUS	PAIGALDUS-VIIS	KAITSE-ASTE	KOGUS	VALMISTAJA	TÜÜP	MÄRKUSED
	1. 0,4/0,23KV VÄLISVÕRGUD							
1	Maakaabel AXPK 4G240				24			liitumiskaabel
2	Maakaabel MCMK 2x2,5/2,5				55			värava kaabel
3	A kategooria kaablitoru				21		JM110/750N	
4	A kategooria kaablitoru				52		JM50/750N	
5	Poolitatav A kategooria kaablitoru				6		110/750N	
6	Montaažimaterjal				1 kompl.			
	2. VÄLISVALGUSTUS							
1	Maakaabel MCMK 4X6/6				200			
2	Maakõri				190		TAM 50/450N	
3	Valgustimast ja jaland				10			
4	Välisvalgusti	32W		IP54	10		SPHERE LED	
							1x300 D061 T840	
5	Montaažimaterjal				1 kompl.			
	* Kaablite kogused on ligikaudsed, täpsustatakse tööprojektis							
	või tööde käigus							