

MAHTUDE TABEL

Objekt: **Pirnipuu pst ja Kreegipuu pst дренаж**
 Aadress: **Harju Maakond, Maardu linn, Pirnipuu pst ja Kreegipuu pst**
 Töö nr.: **KV-002-21**
 Tellija: **Maardu Linnavalitsus**
 STAADIUM: **PP**
 OSA: **VK**

NR	MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON	ÜHIK	MAHT
KANALISATSIOON			
1	Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	3	tk
2	Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev 560/500 (2<h<=3)	1	tk
3	Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (2<h<=3)	1	tk
4	Kraavi väljalask kindlustatud munakividega ja betooniga (h<=2)	1	tk
5	Drenaazi vaatluskaev 400/315 (h<=2)	44	tk
6	Drenaazi vaatluskaev 400/315 (2<h<=3)	1	tk
7	Projekteeritud drenaazitoru De160	792	m
8	Projekteeritud drenaazitoru De110	667	m
9	Projekteeritud sajuvee kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru) De400	99	m
Ehitustööd			
1	Kaevemaht	2657	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	786	m2
3	Torustike mahamärkimine	1573	jm
MÄRKUSED			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		

